



DUSCHDÖRR IGLOO PRO NISCH 95 FROSTAD ALU

Art nr: 1450606

Rak duschdörr med frostad glas som är anpassad för nischöppning och monteras mellan fasta väggar. Duschdörren är stabil med en väggprofil och en mostående profil för magnetlisten i eloxerad aluminium. Vägghöjningarna kan monteras med skruv eller limbrickor. Duschdörren har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja högerhängd eller vänsterhängd dörr. 6 mm hårdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplista och handtag ingår. Dörren kan kompletteras med en eller flera förlängningsprofiler för att anpassas till nischens mått.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	53340658
RSK	7330648
EAN	7330027106717
Lagerförd artikel	Ja

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	185191

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	950
Bredd max (mm)	970
Bredd min (mm)	930
Djup (mm)	27
Bredd nisch	930-970
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Frigångshöjd min (mm)	8
Nettovikt (kg)	33,2
Vänster-/högerutförande	Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Hårdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Frostad glas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,065
Förp. höjd (m)	2,100
Förp. längd (m)	1,000
Bruttovikt (kg)	34,900

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)