



DUSCHVÄGG IGLOO PRO NISCH 1885-1950MM DÖRR 90 + VÄGG

Art nr: 1450911

Duschvägg med en rak duschdörr och en fast vägg som monteras mellan två väggar. Finns med profiler och handtag i matt svart eller aluminium. Välj om dörren skall monteras på höger eller vänster sida om väggen vid installation. Duschen har stabil konstruktion med väggprofiler i aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. InstaQuick™, patenterad lösning för enkel installation och justering av en person. Dörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning. Duschstängeln till den fasta väggen kan monteras på tre sätt: mot vägg, mot tak eller i vinkel mot samma vägg som duschväggen monteras. Dörren har 6 mm härdat säkerhetsglas och kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. Väggen har 8mm härdat säkerhetsglas och förlängningsprofil kan köpas till för utanpåliggande rördragnig. För vissa bredder ingår extra förlängningsprofil till vägg och dörr. Se måttskiss. Fullhöjd 2000 mm. Släpplst 22 mm, magnetlist och handtag ingår.

25 års
GARANTI



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	60049128
EAN	7330027149851

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962

Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd nisch	1890-1950
Tjocklek glas (dörr)	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Nettovikt (kg)	75,6

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Anodiserad
Glas	Klarglas
Färg	Aluminium

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	1,040
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,183
Bruttovikt (kg)	78,100

SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrehaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.